

資材・労務(1) 数量表

(地上式消火栓更新)

工 事 番 号	消工第R5-4号
工 事 名	佐梨地内消火栓更新工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
スポンMTシステム V*P	塩ビ*ホリ	100*75	基	1.0		消火栓撤去工	地上式単口	75	基	1.0	
配水ホリ両挿ヘント	90°	75	個	1.0		VP管切断工		100	口	2.0	
配水ホリEFフランジ短管	G型	75	個	3.0		VP管撤去工		100	m	0.6	
水道用ヘルフビニ弁HI製	F型	75	個	1.0		VP管継手工		100	口	2.0	
弁筐(トミス)LJV2TD-81HK	表記：消火栓 蓋色：黄色		個	1.0		配水PE管継手工		75	口	1.0	
座台	THP11		個	1.0		PE管切断工		75	口	1.0	
FRP筒 高さ調整用	B-1000J		個	1.0		PE・PP管(GW共)据付工		75	m	0.7	
配水ホリ直管		75	本	1.0		PE管EF継手工(片受)		75	口	4.0	
鋳鉄製消火栓乙管		75	個	1.0		フランジ継手工(7.5K)		75	口	3.0	
鋳鉄製両フランジ短管	L=500	75	個	1.0		合成樹脂製弁設置工(人力)		75	基	1.0	
ステンレス製地下式単口消火栓	補修弁付		個	1.0		ねじ式弁筐設置工			箇所	1.0	
鉄蓋MZKR(車道用、黄色塗装、消火栓表示)			個	1.0		消火栓設置工	地下式単口	75	箇所	1.0	
レジンコンクリート上部壁	MJ AN(250)		個	1.0		鉄蓋設置工	地下式		個	1.0	
レジンコンクリート下部壁	MJ CN2(150)		個	1.0		レジン製ボックス(上部)設置工			個	1.0	
コンクリート底板(2枚1組)	ER2		個	1.0		レジン製ボックス(下部)設置工			個	1.0	
ホルトナット			組	5.0		レジン製ボックス(底板)設置工			個	1.0	
フランジパッキン		75	枚	2.0		管明示テープ工			m	2.0	

(地上式消火栓更新)

[illegible]